

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Ν122.45	ΟΙΚ 2275	1	m2	72,50	22,00	1.595,00	
2	Αποκατάσταση φθοράς των ανοιγμάτων κατά την αποξήλωση-επανατοποθέτηση των κουφωμάτων κατ' αποκοπή	ΝΑΟΙΚ Ν177.81.01	20% ΟΙΚ 7131 80% ΟΙΚ 7786.1	2	τεμ.	1,00	500,00	500,00	
Σύνολο : 1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								2.095,00	2.095,00
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ									
1	Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες	ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.01	ΟΙΚ 6502	3	m2	5,00	245,00	1.225,00	
2	Θύρες αλουμινίου δίφυλλες	ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.23	ΟΙΚ 6503	4	m2	8,50	250,00	2.125,00	
3	Θύρες αλουμινίου δίφυλλες με φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.24	ΟΙΚ 6503	5	m2	8,00	290,00	2.320,00	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή , δίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με κάτω σταθερό φεγγίτη έως 1,50μ. από το δάπεδο	ΝΑΟΙΚ Ν165.17.05	ΟΙΚ 6522	6	m2	20,00	320,00	6.400,00	
5	Υαλοστάσια αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή τρίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με κάτω σταθερό φεγγίτη έως 1,50μ από το δάπεδο	ΝΑΟΙΚ Ν165.18	ΟΙΚ 6530	7	m2	11,00	310,00	3.410,00	
6	Υαλοστάσια αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή τετράφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με κάτω σταθερό φεγγίτη έως 1,50μ από το δάπεδο	ΝΑΟΙΚ Ν165.19	ΟΙΚ 6530	8	m2	20,00	320,00	6.400,00	
7	Ενεργειακοί διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -ανακλαστικοί υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ Ν176.27.04	ΟΙΚ 7609.2	9	m2	60,00	95,00	5.700,00	
Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ								27.580,00	27.580,00
Σε μεταφορά									29.675,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						29.675,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	5.341,50
			Άθροισμα						35.016,50
			Απρόβλεπτα					15,00%	5.252,48
			Άθροισμα						40.268,98
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						53,60
			Άθροισμα						40.322,58
			ΦΠΑ					24,00%	9.677,42
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						50.000,00

Ελάτεια 22 /03 /2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελάτεια 22 /03 /2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ